

湖南绍贤教学设备有限公司建设项目环境影响评价公示

一、项目基本情况

湖南绍贤教学设备有限公司租赁浏阳市厉氏智能家居有限公司位于浏阳市淳口镇杨柳村集体组占地面积约 3790m² 的厂区。项目拟投资 500 万元，生产规模为年产配木柜铁架床 5000 套，铁质课桌椅 3000 套，钢结构工作台 4000 套及铁艺储物架 1000 套。

二、项目产生的主要污染物

项目为新建项目，其营运期污染源主要为：

废气：木工粉尘（含开料、打孔、抛光）、金属粉尘（含切割、冲孔、打磨）、焊接烟尘、喷粉粉尘、固化废气、成型生物质燃料燃烧废气、施胶废气、食堂油烟；

废水：生活污水；

噪声：生产设备运行噪声；

固废：生活垃圾、一般工业固废、危险废物等。

三、项目拟采取的污染防治措施及主要环境影响

项目营运期：

废气：①木工粉尘（含开料、打孔、抛光）经管道收集至中央布袋除尘器处理后，无组织排放；②金属粉尘（含切割、冲孔、打磨）无组织排放；③焊接烟尘经移动式焊烟净化装置处理后无组织外排；④喷粉粉尘：喷粉过程中有配套滤筒（TA001）对粉末涂料进行回收，回收后返回喷粉工序，未被回收的粉末涂料经集气罩收集后通过 15m 高的排气筒（DA001）外排；⑤固化废气：有机废气经集气罩收集后引至“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（TA002）处理后，通入不低于 15m 排气筒（DA002）排放；⑥成型生物质燃料燃烧废气：经“布袋除尘器”（TA003）处理后通过 20m 排气筒（DA003）外排；⑦施胶废气：封边工序及冷压贴面工序产生的施胶废气（有机废气）通过安装排风扇加强相关区域的通风换气后无组织排放。⑧食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于楼顶排气筒外排。

废水：厂区采取雨污分流的方式，雨水排入附近地表水渠。食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池预处理，再排入金淳产业基地污水处理设施深度处理后外排。

噪声：本项目产生的噪声为机械设备运行噪声。通过选用低噪声设备，采取隔音、合理布局等措施后，项目厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求：昼 Leq≤60dB（A），对周围环境不会产生明显影响。

固废：项目产生废包装材料、废边角料收集后交由物资回收部门回收处理；焊渣经暂存收集后由环卫部门统一清运；经暂存收集后回用于喷粉工序；CO₂气瓶交由供应商回收再利用；废滤筒除尘包交由设备厂家回收再利用；废过滤棉、废活性炭、废矿物油及废矿物油桶、废含油抹布及手套、废胶水桶等分类收集后暂存危废间交由有资质的单位进行处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

四、环境影响评价结论

本项目符合国家现行产业发展政策，项目在运行中产生一定程度的废气、废水、噪声、固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从环保角度而言本项目是可行的。

五、征求公众意见的范围和主要事项

本次公众参与的范围主要为项目所在地或本项目有直接或间接关系的企事业单位和个人。征求公众对该项目环境影响、污染防治措施等环境保护方面的意见和建议。如有需要，您可以向环评单位或建设单位索取本项目环境影响报告书（表）的全文信息。

六、公众提出意见的具体形式和起止时间

本次公众参与采用向公示相关信息后，收集公众所提出的意见和建议的形式，任何单位或个人若有宝贵意见或建议，可在公告之日 10 个工作日内通过以下联系方式，直接到建设单位、评价单位反应或采用电话、邮件等方式提出，供建设单位和评价单位及政府环境主管部门决策参考。

七、建设单位、环评单位

建设单位：湖南绍贤教学设备有限公司

评价单位：湖南融泽生态环境科技有限公司

地址：浏阳市淳口镇杨柳村集体组

地址：长沙市开福区福元中路 66 号美利新世界

联系人：舒绍贤

联系人：刘兆伟

联系电话：18274870139

联系电话：18707492762

发布单位：湖南绍贤教学设备有限公司

2025 年 6 月 3 日